



# Schwerlast-Stapler FS 100 IDK-500

- Grundtragkraft 10.000 kg
- max. Hubhöhe 5,00 m
- max. Freihub 1,79 m
- Leergewicht ca. 15.200 kg

## geeignet für:

- Logistik • Maschinenbau
- Anlagenbau • Industrie • Stahlbau

## Vorteile:

- Triplex Freihub
- Seitenschieber
- hydraulische Zinkenverstellung
- großer Freihub
- ergonomisch angeordnete Bedienelemente





# Schwerlast-Stapler FS 100 IDK-500

**Grundtragkraft** (LSpA 600 mm)..... 10.000 kg

**max. Hubhöhe**..... 5,00 m  
**max. Freihub**..... 1,79 m

**Gabelmaße** (LxBxH)..... 1800 x 170 x 95 mm  
**Gabelabstand** (min/max)..... 440/2090 mm  
**Gabelabstand Innenmaß** ..... 1750 mm

**Gesamtlänge**(ohne Gabel)..... 4,35 m  
**Gesamtlänge** (mit Gabel)..... 6,15 m  
**Gesamtbreite**..... 2,18 m  
**Höhe** (über Schutzdach)..... 2,58 m  
**Höhe Hubgerüst** (ausgefahren)..... 6,37 m  
**Höhe Hubgerüst** (eingefahren)..... 3,08 m

**Neigung Hubgerüst** (vorne/hinten)..... 6°/6°  
**Steigfähigkeit** (beladen)..... 21 %  
**Radstand**..... 2,80 m  
**Spurweite** (vorn/hinten)..... 1,60/1,70 m

**Wenderadius**..... 3,90 m  
**Lastabstand**..... 0,72 m  
**Arbeitsgangbreite** (min.)..... 3,54 m

**Isuzu 6BG1**  
**Motorleistung**..... 82,3 kW (111,8 PS)  
**Hubraum**..... 6494 cm<sup>3</sup>  
**Betriebsdrehzahl**..... 2000 min<sup>-1</sup>

**Tankinhalt**..... 140 l

**Betriebsbremse**..... hydraulisch  
**Fahrgeschwindigkeit**..... 20 km/h  
**Hebegeschwindigkeit** (mit Hublast)..... 460 mm/s  
**Senkgeschwindigkeit** (mit Hublast)..... 600 mm/s

**Bereifung** (vorne)..... 9.00-20-14PR  
**Bereifung** (hinten)..... 9.00-20-14PR

**Leergewicht**..... ca. 15.200 kg

